

Smlouva o dílo

uzavřená mezi

**Střední škola obchodu, služeb a řemesel a
Jazyková škola s právem jazykové zkoušky,
Tábor, Bydlinského 2474**

a

KAVAS TRADE s.r.o., Budějovická 987, 39002 Tábor

dne 14.4.2016

Návrh Smlouvy o dílo
č.
uzavřené dle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlišského 2474

sídlo: Bydlišského 2474, 390 02 Tábor
zastoupené: Mgr.Jaroslavem Petrů, ředitel školy
tel. :393 033 200, 608 246 853
fax : 381 256 246:
IČ: 75050099
DIČ: CZ75050099
Bankovní spojení: KB Tábor, č.ú. 14530-301/0100
(dále jen „objednatel“)

a

KAVAS TRADE s.r.o.

sídlo :Budějovická 987, 39002 Tábor
zastoupený : Zdeněk Včelák - jedantel
tel. : 777914050
fax :
IČ : 26067021
DIČ : CZ26067021
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s. č.ú. 5002020665/5500
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo
(dále jen tato „Smlouva“)

1.

Podklady pro uzavření smlouvy

1.1.

Jelikož je objednatel veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění – zákon o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), je tato Smlouva mezi smluvními stranami uzavírána na základě výsledků vyhodnocení zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Objektové předávací stanice v areálu školy SŠJS Tábor.“; zadávané jako podlimitní veřejná zakázka v zadávacím řízení způsobem a za dodržení náležitostí podle příslušných ustanovení ZVZ.

1.2.

Obsah této Smlouvy je v souladu s podmínkami zadávacího řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce **Oprava venkovních schodišť a zpevněných ploch, II.etapa**; průvodními zprávami, Protokolem o vyhodnocení předmětné podlimitní veřejné zakázky a projektovou dokumentací, tak jak tato byla součástí zadávacích podmínek a dále cenovou nabídkou s výkazem výměr (dále jen „cenová nabídka“) zhotovitele, tak jak tato byla součástí jeho nabídky v předmětném zadávacím řízení a zároveň tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy.

2. Předmět plnění

2.1.

Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v následujícím :

Oprava venkovních schodišť a zpevněných ploch II.etapa

(dále též včetně popisu předmětu plnění, tak jak je dále uveden v čl. 2.2. této Smlouvy jen „Dílo“)

2.2.

Předmět plnění, tj. zejména rozsah stavby a její technické řešení jsou popsány a vymezeny:

- v nabídce zhotovitele ze dne 30.3.2016 předložené objednateli jako zadavateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení předmětné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané způsobem podle ZVZ
- v průvodních zprávách stavby
- v zadávací dokumentaci předmětné podlimitní veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele podané a hodnocené v předmětném zadávacím řízení
- v projektové dokumentaci, kterou předá objednatel zhotoviteli dle odst. 6.4. zpracovanou Ing. Arch Šimečkem ze dne 06/2014
- v položkovém rozpočtu, tak jak byl tento součástí cenové nabídky zhotovitele předložené jím v předmětném zadávacím řízení.

2.3.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené Dílo, provedené způsobem a v kvalitě stanovené touto Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. 4.1. této Smlouvy za podmínek a způsobem podle čl. 5. této Smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací.

2.4.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení Díla na své vlastní náklady veškerý materiál, lidské zdroje, technické prostředky a veškeré další věci a záležitosti, tak jak jsou stanoveny podle příslušných ustanovení této Smlouvy.

2.5.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v obvyklé nebo vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace a projektové dokumentace a které se na Dílo vztahují, za dodržení veškerých platných právních předpisů a předat je řádně objednateli zápisem o předání a převzetí Díla.

Aniž by bylo dotčeno ustanovení předchozího odstavce, veškeré stavební práce musejí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, v platném znění. Zhotovitel je při provádění Díla povinen řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků. Veškeré materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky musejí mít platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Stavební a jiné práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými zaměstnanci nebo třetími osobami, které mohou prokázat příslušnou kvalifikaci a reference.

Zhotovitel stvrzuje svým podpisem této Smlouvy, že před jejím podpisem provedl kontrolu zadávací a projektové dokumentace a zavazuje se tímto, že pokud při plnění předmětu této Smlouvy, tj. při zhotovení Díla, vzniknou jakékoliv vícepráce a tyto nebudou odsouhlaseny smluvními stranami na základě písemného dodatku k této Smlouvě, budou tyto darem zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek uvedený v tomto odstavci této Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy po vzájemném vyúčtování plnění předmětu Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady dokumentaci skutečného provedení Díla. Dokumentaci skutečného provedení Díla se zavazuje zhotovitel předat objednateli v řádné a úplné podobě při předání a převzetí Díla.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy podrobně seznámil se stavem pozemků, na nichž bude prováděno Dílo podle této Smlouvy a proti tomuto stavu nemá námitek.

2.6.

Místo zhotovení Díla : Bydlišského 2474, Tábor

3.

Doba plnění

3.1.

Předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude provedeno do 15.6.2016 a zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejdéle dne 1.7.2016

3.2.

Zhotovitel se zavazuje komplexně dokončit Dílo v souladu s čl. 2. této Smlouvy a předat je se všemi náležitostmi objednateli ve lhůtách a způsobem uvedeným v této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje Dílo, jehož zhotovení je předmětem této Smlouvy, řádně provést, dokončit a předat objednateli nejdéle do 31.8.2016.

3.3.

V případě, že z jakýchkoliv důvodů spočívajících na straně objednatele nebude možné ze strany zhotovitele dodržet lhůtu k zahájení plnění předmětu smlouvy (stavby), je objednatel oprávněn ji prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami posunout na jinou dobu s tím, že se zároveň o stejnou dobu prodlouží i lhůta k ukončení plnění a předání a převzetí Díla objednatelem.

3.4.

Pokud zhotovitel nezahájí plnění předmětu smlouvy do 15 pracovních dnů po lhůtě určené shora v čl. 3.2. této Smlouvy, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

3.5.

Zhotovitel je povinen dodržet Harmonogram prováděných prací, který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této Smlouvy.

4. Cena Díla

4.1.

Cena Díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2. této Smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran a je stanovena podle cenové kalkulace, tak jak byla zhotovitelem zpracována a obsažena v jeho cenové nabídce, která byla podána a hodnocena v zadávacím řízení týkajícím se této zakázky s tím, že cenová nabídka tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy a která činí:

CELKOVÁ CENA činí 675 025,78 Kč bez DPH

DPH 21% 141 755,41 Kč

CELKOVÁ CENA činí 816 781,00 Kč vč. DPH

**Plnění bude uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDP.
Daň odvede odběratel.**

4.2.

Cena Díla uvedená v čl. 4.1. této Smlouvy se sjednává jako cena nejvýše přípustná, pevná a nepřekročitelná (s výjimkou uvedenou v čl. 4.4. této Smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla až do jeho ukončení a předání a převzetí Díla (části Díla), která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na realizaci Díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do dne předání a převzetí Díla a která dále zahrnuje veškeré poplatky a platby spojené se zhotovením Díla (zejména a např. odvoz a likvidace odpadů, poplatky za skládky, veškeré energie, vodné a stočné, vybudování příjezdů na staveniště, dočasné dopravní značení, náklady na uzavírky komunikací a povolení veřejného používání komunikací, náklady spojené s dočasným omezením práv jiných osob v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, poplatky za dočasné užívání veřejných a jiných ploch, pronájem a skladování lešení, skladování materiálu, náklady na dopravu, náklady na zajištění potřebných revizí, zkoušek a zaměření potřebných k provádění Díla, správní poplatky, pojištění, bankovní záruky, daně, cla, poplatky za zábor veřejných ploch, poplatky za provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a náklady na účast zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby apod.). V ceně Díla jsou rovněž zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a bezpečnostní zajištění staveniště (osvětlení, ohrazení, přechody, ochrana, apod. a zisk zhotovitele). Zároveň cena Díla nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitele, s níž se za podmínek daných právní úpravou obsaženou v ZVZ ucházel o tuto veřejnou zakázku na stavební práce.

4.3.

Zhotovitel se zavazuje provést na písemnou žádost objednatele i práce neuvedené ve své cenové nabídce, pokud jsou nutné pro řádné dokončení Díla.

4.4.

Před zahájením prací uvedených v čl. 4.3. této Smlouvy zpracuje zhotovitel nabídku s konkretizací ceny a nechá ji odsouhlasit objednatelem. O cenu těchto prací se zvýší cena Díla uvedená shora v čl. 4.1. této Smlouvy s tím, že zároveň lze na základě takového důvodu dohodou smluvních stran učiněnou ve formě písemného dodatku k této Smlouvě prodloužit termín ukončení plnění předmětu smlouvy a předání a převzetí Díla objednateli uvedený v čl. 3.2. této Smlouvy.

4.5.

Cena Díla uvedená v 4.1. této Smlouvy se upraví v případě odchylek skutečného provedení objemu výkonů od množství, které je uvedeno v oceněném výkazu výměr,

který je součástí smlouvy, a to s cenovým dopadem oběma směry. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoli jsou součástí ceny Díla a součástí sjednaného předmětu plnění podle této Smlouvy (Díla), budou z celkové ceny Díla odečteny.

4.6.

Skutečnosti uvedené v čl. 4.3., 4.4., 4.5. této Smlouvy musí být projednány mezi smluvními stranami a následně zapsány do stavebního deníku a provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě.

5.

Financování a způsob placení

5.1.

Objednatel zajistí průběžné financování Díla, jehož zhotovení je předmětem této Smlouvy. V případě, že objednatel je v prodlení s platbami zhotoviteli po lhůtě splatnosti delším než 90 dnů, je zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, přičemž má právo na úhradu provedených prací a jím vynaložených nákladů.

5.2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěny dostatečné prostředky k úhradě ceny Díla a zavazuje se proplácet zhotoviteli faktury vystavené zhotovitelem měsíčně podle skutečně provedených prací, a to se lhůtou splatnosti do 21 dnů od jejich doručení objednateli.

5.3.

Zhotovitelem provedené práce při plnění předmětu smlouvy budou objednatelem placeny měsíčně dle daňových dokladů (faktur) vystavených na základě smluvními stranami vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb v uplynulém kalendářním měsíci. Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků a přehled zápisů a protokolů o kontrolách prováděných v souladu s plánem jakosti. V případě, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto Smlouvou a do předání takovýchto dokumentů nebude soupis provedených prací uznán. Daňový doklad bude vystaven vždy do každého 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k provedení stavebních prací, dodávek a služeb.

5.4.

Faktury budou zhotovitelem zasílány na adresu :

SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem státní jazykové zkoušky
Bydlinského 2474
390 02 Tábor

5.5.

Pro účely této Smlouvy platí při posuzování lhůty splatnosti faktury, že faktura byla objednatelem proplacena dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.

5.6.

Objednatel bude proplácet zhotovitelem provedené práce na základě měsíčních faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem až do výše 90% ceny Díla respektive jeho části. Zbývajících 10% z ceny Díla respektive jeho části proplatí objednatel zhotoviteli ve lhůtách a způsobem uvedeným v čl. 5.10. této Smlouvy.

5.7.

Splatnost faktur vystavených zhotovitelem při plnění předmětu této Smlouvy včetně konečné faktury se stanoví do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5.8.

Každá faktura vystavená zhotovitelem v rámci plnění předmětu této Smlouvy musí obsahovat následující náležitosti:

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění a veškeré další náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- označení objednatele podle smlouvy
- označení zhotovitele podle ustanovení § 13a obchodního zákoníku (údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, IČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, je-li tam zhotovitel zapsán a DIČ)
- označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být zapláceno
- konstantní a variabilní symbol plateb
- označení Díla
- celkový soupis zhotovitelem provedených a účtovaných prací
- důvod fakturace s odkazem na smlouvu případně její část a s odkazem na položkový rozpočet Díla
- doklady o použitých materiálech a výrobcích
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele

Soupis provedených prací, který bude zhotovitel předkládat objednateli ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen objednatelem v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem – výkazem výměr tvořícím součást nabídky zhotovitele.

5.9.

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v čl. 5.8. této Smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v čl. 5.2. a 5.7. této Smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.2. případně 5.7. této Smlouvy.

5.10.

Konečnou fakturu zhotovitel vystaví do 14ti dnů po kompletním dokončení Díla a převzetí Díla objednatelem, včetně řádné přejímky činností nezbytných pro provoz Díla nebo jeho části zhotoveného zhotovitelem podle této Smlouvy a po odstranění posledních vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí Díla respektive jeho části. Konečná faktura kromě údajů uvedených v čl. 5.8. této Smlouvy bude obsahovat celkovou cenu Díla s vyúčtováním dosud uhrazených splátek na celkovou cenu díla dle této smlouvy .

6. Projektová dokumentace

6.1.

Případné změny projektové dokumentace budou vzájemně projednávány mezi zhotovitelem a objednatelem za účasti projektanta. Při změně projektové dokumentace dohodnou smluvní strany písemným dodatkem k této Smlouvě odpovídající změnu ceny Díla, příp. doby plnění.

6.2.

Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat při případných úpravách projektové dokumentace.

6.3.

Při podpisu této Smlouvy objednavatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci a to ve 2 vyhotoveních, což zhotovitel svým podpisem této Smlouvy stvrzuje.

7. Staveniště

7.1.

Staveništěm se rozumí místo určené k plnění předmětu smlouvy a které je určeno v zadávací dokumentaci.

7.2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ve lhůtě do 15 dní od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami., nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nejzazší termín pro předání staveniště je do 15.6.2016.

7.3.

Předání a převzetí staveniště bude provedeno za následujících podmínek:

- staveniště bude předáno zhotoviteli vyklizené a prosté všech právních i faktických vad, které by bránily zhotoviteli v zahájení plnění předmětu smlouvy
- objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při předání a převzetí staveniště vytýčení hranic staveniště
- zhotovitel zajistí po předání a převzetí staveniště vytýčení od správců všech inženýrských sítí, které se nacházejí v prostoru staveniště
- objednatel určí zhotoviteli při předání a převzetí staveniště příjezdovou komunikaci, přívod (napájecí bod) elektrické energie a vody s tím, že v těchto místech budou při předání a převzetí staveniště zaznamenány údaje zjištěné na příslušných počítadlech a měřidlech spotřeby jmenovaných médií

7.4.

Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za omezení provozu nebo bez omezení provozu v souladu se zadávací a projektovou dokumentací. Přístup k nemovitostem v dotčené lokalitě bude zajištěn alespoň po provizorních chodnících. O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu o předání a převzetí staveniště bude soupis oprávněných osob objednatele a zhotovitele a soupis organizačních požadavků objednatele.

7.5.

Počínaje dnem předání a převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném Díle až do doby jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel provede

Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí škody na zhotoveném Díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání Díla.

7.6.

Objednatel při předání a převzetí staveniště zároveň předá zhotoviteli veškerá rozhodnutí a povolení, která by k takovému dni držel a která jsou potřebná pro plnění předmětu této Smlouvy. Počínaje dnem předání a převzetí staveniště vyřizuje a zajišťuje zhotovitel na své vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejného prostranství, k případným rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací a zároveň nese také na své vlastní náklady veškeré poplatky vyplývající z takových záležitostí nad rámec hranice staveniště dané projektovou dokumentací.

7.7.

Dočasný zábor pozemků, komunikací a veřejných prostor (meziskládky, zařízení staveniště atd.) nad rámec hranice staveniště dané projektovou dokumentací zajišťuje počínaje dnem předání a převzetí staveniště zhotovitel dle svých potřeb, vlastní činností a na své vlastní náklady (včetně podání žádostí, úhrady poplatků, údržby apod.). Pokud by zhotovitel pro takové účely využíval pozemky ve vlastnictví objednatele, budou takové dočasné zábory osvobozeny od poplatku za užívání veřejného prostranství.

7.8.

Jestliže v souvislosti se zahájením plnění předmětu této Smlouvy na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky nebo světelné řízení dopravy podle předpisů o pozemních komunikacích a podmínek dopravního inspektorátu, zavazuje se obstarat takové práce zhotovitel na své vlastní náklady s tím, že zhotovitel dále zodpovídá na své vlastní náklady za umísťování, přemísťování a udržování takových zařízení v době plnění předmětu této Smlouvy.

7.9.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, zejména zajišťovat, aby se na staveništi nehromadil odpad a zbytky materiálů. Po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění Díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

7.10.

Všechny úkony zhotovitele nutné k provádění a dokončení prací a dodávek a odstranění vad a nedodělků při plnění předmětu této Smlouvy musí být zhotovitelem prováděny v souladu s touto Smlouvou tak, aby nenarušily provoz v okolí stavby a staveniště, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory v okolí staveniště a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí staveniště v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními závaznými i doporučenými předpisy o ochraně životního prostředí, přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

7.11.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z porušení podmínek uvedených v čl. 7.10. této Smlouvy zhotovitelem a to v rozsahu, ve kterém by byl zhotovitel za toto narušení sám odpovědný.

7.12.

Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho subdodavateli či osobami, které k dopravě použil. Před výjezdem ze staveniště je zhotovitel povinen provést čištění vozidel tak, aby nedocházelo ke zhoršování životního prostředí v okolí staveniště. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

7.13.

Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním Díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen nahradit objednateli škodu za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

7.14.

Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto Smlouvou zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění Díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do Díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesе jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady objednatele či třetích osob vynaložené v této souvislosti.

7.15.

Objednatel předá při předání a převzetí staveniště zhotoviteli vyjádření, ze kterého bude patrné, jaké nadzemní a podzemní rozvody a zařízení se nacházejí v prostoru staveniště.

7.16.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu v den předání a převzetí Díla, nejpozději však do 15 pracovních dnů po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu, tak jak je zachycen v projektové dokumentaci pro provedení stavby. O vyklizení a předání staveniště sepiší smluvní strany písemný protokol.

7.17.

Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zřídí zhotovitel na své náklady v hranicích staveniště určených projektovou dokumentací. Stroje, zařízení a materiál, které byly součástí zařízení staveniště, jsou majetkem zhotovitele a ten je odstraní nejpozději při vyklizení staveniště, pokud tyto nejsou součástí Díla.

8.

Stavební deník

8.1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště podle čl. 7.2. této Smlouvy stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a to zejména ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, a to až do dne předání a převzetí Díla, případně do dne, kdy budou odstraněny veškeré vady a nedodělky uvedené v písemném protokolu o předání a převzetí Díla. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli.

8.2.

Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této Smlouvy, tj. zejména a především všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace resp. projektové dokumentace, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod. s tím, že veškeré takové zápisy zhotovitel provádí denně. Zhotovitel dále zapisuje do stavebního deníku denně zvlášť počty vlastních pracovníků zhotovitele a zvlášť počty pracovníků jeho subdodavatelů a dále skutečnosti týkající se přítomnosti či nepřítomnosti stavbyvedoucího na stavbě.

8.3.

Zápisy do stavebního deníku provádí za zhotovitele vždy stavbyvedoucí a to v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.

8.4.

Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli resp. odpovědné osobě objednatele denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

8.5.

Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku nejméně jednou za týden a potvrdit kontrolu svým podpisem s tím, že k zápisům ve stavebním deníku je oprávněn připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Stavební deník bude uložen na staveništi u pracovníka zhotovitele – stavbyvedoucího.

8.6.

Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem předání a převzetí Díla resp. dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku uvedeného v písemném protokolu o předání a převzetí Díla.

8.7.

Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky této Smlouvy, avšak tyto mají mezi smluvními stranami závaznou platnost, jsou-li potvrzeny statutárními zástupci smluvních stran.

9.

Práva a povinnosti účastníků

9.1.

Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané touto Smlouvou. Objednatel je povinen řádně provedené Dílo tj. bez vad a nedodělků převzít.

9.2.

Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel nemůže pověřit provedením Díla jinou osobu s výjimkami uvedenými v této Smlouvě.

9.3.

Věci, které má objednatel podle této Smlouvy opatřit k provedení Díla, je povinen předat zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

Věci, které jsou potřebné k provedení Díla a k jejichž opatření není podle Smlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.

Za věc převzatou od objednatele do opatrování za účelem jejího zpracování při provádění Díla nebo za účelem její opravy nebo úpravy odpovídá zhotovitel jako skladovatel.

9.4.

Po dokončení Díla nebo po zániku závazku Dílo provést je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho převzaté, jež nebyly zpracovány při provádění Díla.

9.5.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

9.6.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení Díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění Díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provádění Díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanová pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

9.7.

Pokud zhotovitel splní povinnost uvedenou v čl. 9.6. této Smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení Díla nebo za vady dokončeného Díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění Díla písemně trval. Při nedokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl Dílo v plném rozsahu.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 9.6. této Smlouvy, odpovídá za vady Díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem.

9.8.

Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit neprodleně objednateli a navrhnout mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoli ze stran od Smlouvy odstoupit.

9.9.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (technický dozor objednatele) ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu zhotovitel učiní nejpozději tři pracovní dny před plánovaným prováděním prací, a to formou zápisu ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, a dále certifikáty a atesty. Pokud se zástupce objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve za 24 hodin od prvního stanoveného termínu, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je povinen zjištěné vady odstranit a uhradit objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí. V opačném případě hradí náklady s odkrytím objednatel.

9.10.

Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů nebo třetí osoby, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a hygienické předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady, spojené s odstraněním škody zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby požadavky dotčených orgánů, organizací a osob, které se vyjádřily ve stavebním řízení a dodržet podmínky stavebního povolení. Případné škody vzniklé nedodržením těchto podmínek nese zhotovitel.

9.11.

Náklady spotřebovaných médií a energií, potřebných pro stavbu, nese zhotovitel. Jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů příslušných médií a energií.

9.12.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných právních předpisů či z ustanovení této Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.13.

Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění Díla, a to až do předání a převzetí Díla, příp. jeho části, a do vyklizení staveniště.

9.14.

Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby odpovídá zhotovitel po celou dobu provádění Díla od převzetí do vyklizení staveniště. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření postupuje zhotovitel podle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Po celou dobu provádění Díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a předpisů na ochranu životního prostředí. Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto předpisů. Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu, je objednatel oprávněn nařídit přerušení prací na Díle do doby

odstranění a v opakovaném případě, po předchozím písemném upozornění, k odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel nemá v těchto případech nárok na odškodnění.

9.15.

Zhotovitel je povinen na základě ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací v rozsahu daném touto právní normou. Zhotovitel je také povinen dodržet místní legislativní předpis týkající se požární ochrany, který platí v místě stavby.

9.16.

V průběhu provádění Díla budou individuálně podle potřeby konány kontrolní dny. Kontrolní dny budou svolány objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku nebo zápisem z předchozího kontrolního dne). Kontrolních dnů se podle potřeby zúčastní objednatel, zhotovitel, projektant a určený subdodavatelé. Zápis z kontrolních dnů zajistí objednatel ve spolupráci se zhotovitelem. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této Smlouvy.

9.17.

Stavbyvedoucí zhotovitele a technický dozor objednatele si dohodnou četnost a režim svých pracovních porad.

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními orgány a organizacemi.

9.18.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla zhotovitelem pověřenými pracovníky a prostřednictvím technického dozoru objednatele. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru objednatele technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději tři pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Ke konání kontroly stavu provádění Díla má technický dozor objednatele a další zástupci objednatele kdykoliv přístup na staveniště.

9.19.

Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění závad prováděných prací požadovat, aby zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění závad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené objednatelem s tím, že vznikne-li v důsledku toho prodlení s plněním, nese za ně zhotovitel plnou odpovědnost. Pokud zhotovitel v určené lhůtě závady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Vznikne-li tím objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.

9.20.

Zhotovitel je oprávněn svěřit provedení části Díla třetí osobě (subdodavateli) pouze v rozsahu své nabídky a pouze za dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část Díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o těchto subdodavatelích a o způsobu jejich výběru. Objednatel si ponechává právo v jednotlivých případech odmítnout použití prací zhotovitelem vybraných subdodavatelů.

9.21 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů a zavazuje se poskytnout příslušným orgánům finanční kontroly v tomto ohledu veškerou potřebnou součinnost.

10. Předání a převzetí Díla Místo předání

10.1.

Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme Dílo jako celek. Dílo je zhotoveno a dodáno jeho řádným a včasným ukončením a předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně a včas ukončené, pokud bylo provedeno bez vad a nedodělků včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto Smlouvou, technickými normami a bylo převzato objednatelem.

10.2.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli dokončení Díla nejpozději 10 dnů před tím než bude Dílo připraveno k předání a převzetí (formou doručení písemného oznámení na adresu sídla objednatele) s tím, že objednatel následně svolá do 10 ti dnů od doručení tohoto oznámení zhotovitele přejímací řízení. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel písemným oznámením doručeným na adresu sídla zhotovitele. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení subdodavatele, jejichž případná účast je nutná k řádnému předání Díla.

10.3.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, certifikáty apod.)
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení o provedených revizích a provozních zkouškách
- dokumentaci se zakreslením skutečně provedeného Díla – 3x
- stavební deník (deníky)
- zhotovenou dokumentaci skutečného provedení Díla ve třech vyhotoveních, z toho jednoho v digitální formě (na CD-R).

Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.

10.4.

Písemný protokol o předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany ihned po skončení přejímacího řízení. Písemný protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat zejména:

- a) identifikační údaje o Díle nebo jeho části, jeho zhotoviteli, objednateli a případně technickém dozoru, projektantovi a autorském dozoru
- b) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace ověřené při schvalování projektové dokumentace
- c) ukončení záruční doby Díla nebo jeho části podle této Smlouvy
- d) projekt skutečného provedení stavby
- e) soupis vad a nedodělků Díla s popisem, jak se projevují, způsobem a termínem jejich odstranění
- f) případnou dohodu o slevě z ceny
- g) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části
- h) prohlášení objednatele, že předávané Dílo nebo jeho část přejímá
- i) soupis příloh (např. zápisy osvědčení o provedených zkouškách, revizní zprávy, atesty, certifikáty, osvědčení o jakosti a další požadavky uplatněné zástupcem objednatele ve stavebním deníku)
- j) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.

Oboustranným podpisem písemného protokolu dojde k předání Díla objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady a nedodělky bránící řádnému užívání Díla, není

splnění závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto Smlouvou. Protokol o předání a převzetí podepíše za obě smluvní strany zástupci pověřeni k tomuto úkonu.

10.5.

Objednatel není povinen převzít takové Dílo nebo jeho část, které vykazuje takové vady a nedodělky, které samy či ve spojení s jinými vadami anebo nedodělky brání plynulému a bezpečnému užívání Díla nebo jeho části ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, anebo se jedná o nedostatky vzhledové a estetické. V případě převzetí Díla nebo jeho části musí být tyto vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho části včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém objednatel prohlásí, že vady a nedodělky byly odstraněny a že Dílo nebo jeho část po jejich odstranění přejímá. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla nebo jeho části s tím, že datum sepsání dodatku je pak zároveň dnem předání a převzetí Díla nebo jeho části.

10.6.

Zhotovitel má povinnost provést v dohodnutém termínu bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků a dále napravit nedodržení jakosti Díla dohodnuté touto Smlouvou, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

11.

Odpovědnost za vady, záruka

11.1.

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, projektové dokumentaci, technických normách a vlastnosti a jakost odpovídající obsahu a účelu této Smlouvy, jinak má Dílo vady.

11.2.

Záruční doba na stavební část Díla je stanovena v délce 60 měsíců a to na všechny práce a 24 měsíců na dodávky, které jsou součástí Díla, jehož zhotovení je předmětem této Smlouvy podle čl. 2.1. této Smlouvy a začíná běžet dnem předání a převzetí Díla objednatelem provedeného ve smyslu čl. 10. této Smlouvy.

V případě technologií, které budou zhotovitelem dodány v rámci plnění předmětu této Smlouvy, je záruční doba na technologickou část Díla stanovena v délce 24 měsíců a běží u každé takové jednotlivé technologie (technologické části), způsobem a podle podmínek stanovených výrobcem případně platným právním předpisem.

11.3.

Vady a nedodělky Díla, které se projeví v záruční době, objednatel reklamuje u zhotovitele bezprostředně po jejich zjištění, nejpozději v den ukončení běhu záruční lhůty, a to písemně k rukám odpovědného zástupce zhotovitele, přičemž uvede popis vad a nedodělků Díla, způsob, jakým se projevují, popř. také jakým způsobem je požaduje odstranit.

11.4.

Zhotovitel se zavazuje řádně uplatněné, reklamované vady a nedodělky bezplatně odstranit a práce na jejich odstraňování zahájit nejpozději do 5 kalendářních dnů poté, co obdrží reklamaci s tím, že se zavazuje takové vady a nedodělky odstranit v co nejkratším termínu, nejpozději však do 2 dnů po jejich nahlášení, pokud se smluvní strany v každém konkrétním případě mezi sebou písemně nedohodnou jinak.

V případě havárií se zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od jejich nahlášení zhotoviteli (telefonické, e-mailové, popř. faxové nahlášení havárií musí být následně zhotoviteli též písemně doručeno poštou).

11.5.

Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace byla znaleckým posudkem uznána důvodnou, uhradí zhotovitel objednateli náklady na jeho vyhotovení do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování.

11.6.

Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití písemně trval.

11.7.

Záruka se dále nevztahuje na vady Díla způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při převjímce (např. záruční listy), nebo o kterých objednatele písemně poučil (např. zaškolení).

11.8.

V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem odstranění reklamovaných vad a nedodělků nebo v případě pokud zhotovitel písemně odmítne vady a nedodělky odstranit, nebo nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady ve lhůtě určené touto Smlouvou, je objednatel oprávněn dát tyto vady a nedodělky odstranit na své náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit náklady na takové odstranění navíc zvýšené o 25% jako smluvní pokutu do 10 dnů od písemného uplatnění takové úhrady objednatelem u zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze pověřený (autorizovaný) podnik a jiným zajištěním záruční opravy by mohla být ohrožena práva plynoucí ze záruky, smí objednatel toto právo uplatnit pouze u tohoto podniku.

11.9.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady nebo nedodělky neoprávněně, tzn. že jím uplatněná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na nevztahuje záruka podle této Smlouvy, případně, že vada byla způsobena nevhodným užíváním Díla apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jemu vzniklé účelně vynaložené náklady, spojené s odstraněním neoprávněně uplatněné vady.

12.

Odpovědnost za škody

12.1.

Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody, které zhotovitel způsobí na majetku objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a stavebním povolením a dále prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména objednatele.

13. Smluvní pokuty

13.1.

Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za první nesplnění termínu jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu ve výši 10.000,-Kč a den prodlení .

13.2.

V případě prodlení s řádným ukončením Díla ve lhůtě podle čl. 3.1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla, za první týden prodlení (i započatý) a 2%,z celkové ceny díla za každý další týden prodlení (i započatý).

13.3.

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek za každý započatý den prodlení.

13.4.

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení.

13.5.

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v této Smlouvě se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do vyklizení staveniště řádným způsobem dle příslušných ustanovení této Smlouvy.

13.6.

Splatnost smluvních pokut uvedených shora v této Smlouvě pro případ prodlení na straně zhotovitele nenastane, pokud nesplnění příslušné smluvní povinnosti zhotovitele bude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nezávisle na vůli zhotovitele, tedy vlivem překážky, kterou nemůže zhotovitel předvídat, odvrátit nebo překonat.

13.7.

Smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s placením faktury v dohodnutém termínu nebo v termínu sjednaném touto Smlouvou o více než 30 dnů se sjednává ve výši 0,1%z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

13.8.

Objednatel má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty započte na cenu Díla nebo jednotlivé faktury (daňové doklady), či vystaví zhotoviteli samostatný výměr.

13.9.

Smluvní pokuty budou mezi smluvními stranami účtovány na základě vyúčtování se splatností 15 dnů. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není

dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

14. Řešení sporů

14.1.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré neshody nebo spory, které mezi nimi vyplynou z této Smlouvy budou řešeny vzájemným jednáním smluvních stran se snahou o dosažení dohody o sporných otázkách.

14.2.

Pokud nebude možno dosáhnout urovnání sporu smluvních stran způsobem určeným shora v čl. 14.1. této Smlouvy, budou veškeré spory smluvních stran plynoucí z této Smlouvy řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

14.3.

Smluvní strany se zavazují pokračovat v plnění předmětu této Smlouvy, bude-li to rozumně možné i během jakýchkoliv neshod nebo soudního jednání vyvolaného mezi nimi podle čl. 14.2. této Smlouvy.

15. Vyšší moc

15.1.

Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které bylo způsobeno vlivem vyšší moci.

15.2.

Pod pojmem vyšší moc se pro účely této Smlouvy rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytnou po uzavření této Smlouvy a které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami nebo proti kterým nemohou smluvní strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou válka, hrozba války, mobilizace, převraty a přírodní katastrofy v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění závazků některé ze smluvních stran této Smlouvy.

15.3.

Smluvní strana, na kterou bude aplikován případ vyšší moci, je povinna učinit maximální opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků takových událostí a k tomu musí předložit podrobný plán opatření druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny spolupracovat tak, aby zpoždění nebo jiné následky byly minimalizovány.

15.4.

Smluvní strana, která vůči druhé smluvní straně uplatňuje vliv vyšší moci, je povinna bez prodlení písemně informovat druhou smluvní stranu o takové události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být druhé smluvní straně sdělen okamžik ukončení takové události. Smluvní strana odvolávající se na působení vyšší moci je povinna druhé smluvní straně podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení této Smlouvy.

15.5.

Zpožděná nebo vadná dodávka zhotovitele nebude považována za působení vyšší moci, pokud na ni nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v čl. 15.2. této Smlouvy.

16.

Převod závazků ze smlouvy na třetí stranu

16.1.

Zhotovitel je oprávněn převést část plnění předmětu této Smlouvy na třetí osobu. V jakémkoliv případě takového převodu nebo zakázky subdodavateli je zhotovitel plně zodpovědný za plnění předmětu smlouvy a ručí objednateli za své závazky vyplývající pro něj z této Smlouvy stejným způsobem jako by zhotovitel plnil tuto Smlouvu sám.

17.

Pojištění

17.1.

Zhotovitel prohlašuje a stvrzuje svým podpisem této Smlouvy, že ke dni její účinnosti a po dobu platnosti, má platnou a účinnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě .ve výši min. 10mil.Kč.

18.

Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu a nebezpečí škody na něm

18.1.

V souladu s § 542 obchodního zákoníku je vlastníkem zhotovovaného Díla objednatel.

18.2.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí Díla nebo jeho části provedeném podle čl. 10. této Smlouvy.

19.

Porušení smluvních povinností, odstoupení od Smlouvy

19.1.

Smluvní strany jsou kromě případů uvedených výslovně v této Smlouvě oprávněny od této Smlouvy odstoupit z následujících důvodů:

- a) v případě, že se zhotovitelem bylo zahájeno jakékoliv řízení, jehož předmětem bude řešení úpadku nebo hrozícího úpadku zhotovitele, že zhotovitel se nachází v úpadku/nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele;
- b) v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem, zejména zjistí-li objednatel v průběhu prací, že dochází k podstatnému prodlení se zahájením nebo prováděním prací, anebo v případě, že objednatel zjistí, že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků; v tomto případě stanoví zhotoviteli objednatel lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit a po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy;
- c) v případě, že práce nebo materiály, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat Smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi; vznikne-li tímto nahrazením objednateli škoda, uhradí zhotovitel i tuto škodu a pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od Smlouvy;

- d) v případě, že zhotovitel je v prodlení s placením svým subdodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze Smlouvy, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy;
- e) v případě prodlení objednatele s placením faktury delším než 180 dnů je zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy
- f) v případě prodlení zhotovitele s plněním harmonogramu prací o více než 60 dnů, pokud by toto prodlení nebylo způsobeno zaviněním objednatele nebo zásahem vyšší moci, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy

19.2.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o něm. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

19.3.

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této Smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena Díla a zpracuje celkovou sestavu těchto provedených prací a jejich ocenění;
- zhotovitel odkládá veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak;
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání Díla“ a objednatel je povinen do 10ti dnů od obdržení takového vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ příslušnými úkony podle čl. 10. této Smlouvy (předání a převzetí);
- po ukončení „dílčího předání a převzetí Díla“ sjednají smluvní strany písemně práva a povinnosti plynoucí pro ně ze zániku této Smlouvy
- Smluvní strany výslovně vylučují možnost použití ustanovení § 351 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, na právní vztahy z této smlouvy, přičemž sjednávají, že v případě odstoupení od této smlouvy nebudou mít smluvní strany povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od smlouvy.

19.4.

Pokud se vyskytnou při plnění předmětu této Smlouvy překážky týkající se změn odsouhlasených nebo objednaných objednatelem oproti projektové dokumentaci a zadávacím podmínkám, dále překážky spočívající v klimatických podmínkách, které ovlivňují zásadním způsobem technologii při zhotovování Díla popř. jiné skutečnosti, které nezavinil zhotovitel a nemohl z tohoto důvodu zhotovování Díla (jeho části) započít nebo v něm řádně pokračovat, budou práce na plnění předmětu smlouvy přerušeny a takové přerušení bude zapsáno do stavebního deníku. Zhotoviteli v takovém případě vzniká právo na prodloužení termínu pro dokončení Díla (nebo jeho části) a příslušné zápisy ve stavebním deníku budou pak podkladem pro vypracování písemného dodatku k této Smlouvě ohledně změny doby plnění stanovené v čl. 3. této Smlouvy.

20.

Zvláštní ujednání

20.1.

Smluvní strany se zavazují, že po dobu platnosti této Smlouvy i po jejím zániku nebudou předávat žádné informace o této Smlouvě a jejím plnění třetím osobám bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany kromě takových informací, které by byly povinny předávat podle ustanovení platných právních předpisů České republiky.

20.2.

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti a také veškerá dokumentace týkající se Díla jsou předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 271 obchodního zákoníku. Údaje uvedené v této Smlouvě či týkající se předmětu této Smlouvy mohou být zveřejněny jenom se souhlasem druhé smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu Díla nebude vyvíjet činnost proti zájmům objednatele.

20.3.

Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předal objednateli potvrzení o tom, že nemá žádné dluhy vůči finančním úřadům, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám a objednatel převzetí těchto potvrzení svým podpisem této Smlouvy stvrzuje.

20.4.

V případě, že zhotovitel provede při plnění předmětu této Smlouvy vícepráce, které nebyly odsouhlaseny objednatelem a na hodnotu těchto víceprací nebyl uzavřen dodatek k této Smlouvě, objednatel nebude takové vícepráce povinen zhotoviteli platit a hodnota těchto víceprací se stává darem zhotovitele objednateli.

21.

Závěrečná ustanovení

21.1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

21.2.

Tato smlouva může být změněna či doplňována pouze prostřednictvím písemných dodatků k ní podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.

21.3.

Pokud tato Smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy smluvních stran z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění a ostatními platnými právními předpisy České republiky na něj navazujícími.

21.4.

V případě, že jednotlivé ustanovení této Smlouvy je neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Neplatná ustanovení či právní mezery se zavazují smluvní strany nahradit ustanoveními platnými nebo v případě potřeby doplnit právní mezery ustanoveními platnými při zachování stejného či nejbližšího možného původního smluvního úmyslu smluvních stran.

21.5.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.

21.6.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (RR Střední Čechy, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, aby každý originální účetní doklad obsahoval jednoznačnou identifikaci s projektem (registrační číslo a název projektu).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby třetí osoby, jejichž prostřednictvím zhotovitel realizuje projekt nebo jakoukoliv jeho část, byly informovány o své povinnosti součinnosti v rámci jejich postavení osob povinných spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

21.7.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že její obsah schvalují, že byla uzavřena po vzájemné projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy k této Smlouvě :


Příloha č. 1 – Cenová nabídka s výkazem výměr předložená zhotovitelem v zadávacím řízení

Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací

Příloha č. 3 – zadávací podmínky objednatele


Příloha č. 4 – projektová dokumentace specifikující předmět díla

Datum : 14.4.2016



.....
objednatel
Mgr. Jaroslav Petrů
ředitel školy

Datum: 14.4.2016



.....
zhotovitel
Zdeněk Včelák
jednatel
KAVAS TRADE s.r.o.
Budějovická 987, 390 02 Tábor
Tel./fax: 381 256 418
IČO: 260 67 021
K.S. Č.B. ODDÍL C, 11864

veřejná karta obchodu, složek a řemesel a
veřejná karta s právem státní jazykové zkoušky.
Tábor, Bydlišského 2474 (1)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201407033

Stavba: Rekonstrukce nástupních ploch a schodišť

KSO: CC-CZ:

Místo: Tábor

Datum: 18. 11. 2015

Zadavatel:

Střední škola obchodu služeb a řemesel

IČ: 75050099

DIČ: CZ75050099

Uchazeč:

Kavas Trade s.r.o., Budějovická 987, 390 02 Tábor

IČ: 26067021

DIČ: CZ26067021

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Poznámka:

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. Soupis prací byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz. Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Položkový rozpočet je vypracován v cenové úrovni 2015 02, databáze ÚRS.

Cena bez DPH

675 025,78

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	675 025,78	141 755,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

816 781,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201407033

Stavba: Rekonstrukce nástupních ploch a schodišť

Místo: Tábor

Datum: 18. 11. 2015

Zadavatel: Střední škola obchodu služeb a řemesel

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč: Kavas Trade s.r.o., Budějovická 987, 390 02 Tábor

Kód	Objekt; Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		675 025,78	816 781,19	
002	II.etapa	669 525,78	810 126,19	STA
201	Vyrovnávací schody z 0,0 m po +1,45 m	185 430,61	224 371,04	Soupis
202	Zpevněná plocha na úrovni +1,45 m	484 095,17	585 755,16	Soupis
004	Vedlejší náklady	5 500,00	6 655,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce nástupních ploch a schodišť

Objekt:

002 - II.etapa

Soupis:

202 - Zpevněná plocha na úrovni +1,45 m

KSO:

Místo: Tábor

Zadavatel:

Střední škola obchodu služeb a řemesel

Uchazeč:

Kavas Trade s.r.o., Budějovická 987, 390 02 Tábor

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2015

IČ:

75050099

DIČ:

CZ75050099

IČ:

26067021

DIČ:

CZ26067021

IČ:

10319107

DIČ:

CZ5711170102

Cena bez DPH

484 095,17

DPH základní
snížená

Základ daně
484 095,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
101 659,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

585 755,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nástupních ploch a schodišť

Objekt:

002 - II.etapa

Soupis:

202 - Zpevněná plocha na úrovni +1,45 m

Místo:

Tábor

Datum:

18. 11. 2015

Zadavatel:

Střední škola obchodu služeb a řemesel

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Archite

Uchazeč:

Kavas Trade s.r.o., Budějovická 987, 390 02 Tábor

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

484 095,17

HSV - Práce a dodávky HSV

476 320,74

1 - Zemní práce

1 517,25

1.1 - Zemní práce - drenáže

44 683,60

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

8 000,00

2 - Zakládání

21 451,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

142 457,18

5 - Komunikace

119 715,91

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 494,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

82 218,66

997 - Přesun sutě

28 275,65

998 - Přesun hmot

23 506,13

PSV - Práce a dodávky PSV

7 774,43

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 774,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nástupních ploch a schodišť

Objekt:

002 - II.etapa

Soupis:

202 - Zpevněná plocha na úrovni +1,45 m

Místo:

Tábor

Datum:

18. 11. 2015

Zadavatel:

Střední škola obchodu služeb a řemesel

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

Kavas Trade s.r.o., Budějovická 987, 390 02 Tábor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

484 095,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

476 320,74

D 1

Zemní práce

1 517,25

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	52,500	28,90	1 517,25	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV

"rozebrání stávající betonové dlažby v trase nové drenáže (pro zpětné použití)

VV

(23+12)*1,5

52,500

D 1.1

Zemní práce - drenáže

44 683,60

2	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	9,675	480,00	4 644,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV

"výkop drenážních podmoků

VV

1,5*1,5*1,5

3,375

VV

1,5*1,5*2,8

6,300

VV

Součet

9,675

3	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	9,675	98,80	955,89	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"příplatek za lepivost 100% k pol. 13120 3101 (předpoklad)					
	VV		9,675		9,675			
4	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	34,250	585,00	20 036,25	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		"rýhy pro drenážní potrubí					
	VV		(19,5+2,5*2+1,0)*0,5*0,6		7,650			
	VV		(16,0+7,5+1,0)*0,5*0,8		9,800			
	VV		10,5*0,8*2,0		16,800			
	VV		Součet		34,250			
5	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	34,250	165,00	5 651,25	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"příplatek za lepivost 100% k pol. 13220 2101 (předpoklad)					
	VV		34,25		34,250			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,860	198,00	3 536,28	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku					
	VV		9,675+34,25 "vytěžená zemina z drenáží"		43,925			
	VV		-26,065 "zemina pro zpětný zásyp"		-26,065			
	VV		Součet		17,860			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	89,300	22,00	1 964,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 15 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		~příplatek za dalších 5 km					
	VV		17,86*5		89,300			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,860	145,50	2 598,63	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		~nakládka výkopku k odvozu na skládku					
	VV		17,86		17,860			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,860	15,50	276,83	CS ÚRS 2015 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,576	125,50	3 586,29	CS ÚRS 2015 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		~objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	VV		17,86*1,6		28,576			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	26,065	55,00	1 433,58	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		~zásyp rýh pro drenážní potrubí nad obsypem					
	VV		(19,5+2,5*2+1,0)*0,5*0,2		2,550			
	VV		(16,0+7,5+1,0)*0,5*0,4		4,900			
	VV		10,5*0,8*1,6		13,440			
	VV		Mezisoučet		20,890			
	VV		~zásyp drenážních podmoků nad vrstvou geotextilie					
	VV		1,5*1,5*0,5		1,125			
	VV		1,5*1,5*1,8		4,050			
	VV		Mezisoučet		5,175			
	VV		Součet		26,065			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				8 000,00	
12	K	1841002.R	Sadové úpravy 2.etapy	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Sadové úpravy 2.etapy					
P			Poznámka k položce: Součástí položky je : - odstranění výsadby v kolizi se stavebními úpravami - nová výsadba dřevin a keřů včetně specifikace - povrchové úpravy po dokončení zemních prací (rozprostření ornice, osetí travním semenem, závlivka, atd.)					
D	2		Zakládání				21 451,76	
13	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	22,000	19,90	437,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
VV			"obalení drenážních podmoků					
VV			11,0*2		22,000			
14	M	693111700	textilie GEOFILTEX 63 63/25 ÚV stabilizace 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	24,200	18,80	454,96	CS ÚRS 2015 02
PP			Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 - ÚV stab. (polypropylenová vlákna) s nejvyšší stabilizací do šíře 8,80 m 63/ 25 ÚV 250 g/m2					
VV			22*1,1 Přepočtené koeficientem množství		24,200			
15	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drčeného frakce 16 až 32 mm	m3	16,600	1 100,00	18 260,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Lože pro trativody z kameniva hrubého drčeného					
VV			"lože a obsyp drenáže - 0,2 m3/m					
VV			60,5*0,2		12,100			
VV			"výplň drenážních podmoků					
VV			1,5*1,5*1,0*2		4,500			
VV			Součet		16,600			
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	60,500	38,00	2 299,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
VV			"drenážní potrubí včetně tvarovek					
VV			19,5+2,5*2+1,0		25,500			
VV			16,0+7,5+1,0		24,500			
VV			10,5		10,500			
VV			Součet		60,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				142 457,18	
17	K	311113135.1	Nosná zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice ve specifikaci)	m2	6,080	990,00	6 019,20	odvozená z CS ÚRS 2015 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm (tvárnice ve specifikaci)					
	VV		"boční zeď" u schodiště z úrovně 0,0 m po podestu +1,45 m					
	VV		(2,6+1,2)*3,2*0,5		6,080			
18	M	592283960	tvárovka betonová svahová BEST-KASKÁDA II 25x40x30 cm	kus	88,950	120,00	10 674,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové svahové tvarovky BEST provedení: přírodní (v x d x š) KASKÁDA II 25 x 40 x 30					
	VV		"spotřeba 13,3 ks/m2					
	VV		"prořez 10% (šikmíny)					
	VV		6,08*13,3*1,1		88,950			
19	K	311113214.1	Nosná zeď tl 300 mm z jednostranně štipaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	56,000	1 410,00	78 960,00	odvozená z CS ÚRS 2015 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění jednostranně štipaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 300 mm					
	VV		"zvýšení původních zídek o 20 cm					
	VV		"boční zídky podél podest					
	VV		16,6*0,8 "výška 80 cm"		13,280			
	VV		13,3*1,2 "výška 120 cm"		15,960			
	VV		"boční zídky podél schodišť					
	VV		(2,9+2,7*0,45)*1,0		6,050			
	VV		"vyzděný květináč					
	VV		(5,1+0,35)*2*1,9		20,710			
	VV		Součet		56,000			
20	K	3112001.R	Podezdívka z jednostranně štipaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu a výztuže	m3	0,195	4 800,00	936,00	R-položka
	PP		Podezdívka z tvárníc ztraceného bednění jednostranně štipaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních					
	VV		"píliť pod plastiku					
	VV		0,5*0,65*0,6		0,195			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,053	36 800,00	1 950,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"výztuž boční zdi tl. 40 cm, dl. 3,2 m u schodiště z úrovně 0,0 m po podestu +1,45 m					
	VV		"svislá z 2x R12 mm v každém otvoru tvárnic (t.j. po 30 cm), hmotnost 0,888 kg/m					
	VV		"dl. 2,6 - 1,2 m (průměrná dl. 1,9 m)					
	VV		11*2*1,9*0,888*0,001		0,037			
	VV		"vodorovná z 2x R6 mm naležato v každé spáře, hmotnost 0,222 kg/m					
	VV		"dl. 3,2 m - 6 kpl					
	VV		3,2*2*6*0,222*0,001		0,009			
	VV		"v šikmé části - 6 kpl - (průměrná dl. 1,6 m)					
	VV		1,6*2*6*0,222*0,001		0,004			
	VV		Mezisoučet		0,050			
	VV		"přesahy v napojení +5%					
	VV		0,05*0,05		0,003			
	VV		Součet		0,053			
22	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,176	36 880,00	6 490,88	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"výztuž bočních zídek tl. 30 cm					
	VV		"svislá z 2x R8 mm v každém druhém otvoru tvárnic (t.j. po 80 cm), hmotnost 0,395 kg/m					
	VV		"boční zídky podél podest					
	VV		21*2*0,8*0,395*0,001 "dl. výztuže 0,8 m"		0,013			
	VV		16*2*1,2*0,395*0,001 "dl. výztuže 1,2 m"		0,015			
	VV		"vyzděný květináč					
	VV		14*2*1,9*0,395*0,001 "dl. výztuže 1,9 m"		0,021			
	VV		"boční zídky podél schodišť - svislá z 2x R8 mm v každém otvoru tvárnic (t.j. po 40 cm), hmotnost 0,395 kg/m					
	VV		15*2*1,0*0,395*0,001 "dl. výztuže 1,0 m"		0,012			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		0,061			
	VV		"vodorovná z 2x R6 mm naležato v každé spáře, hmotnost 0,222 kg/m					
	VV		"boční zídky podél podest					
	VV	16,6*2*3*0,222*0,001	"výška 0,8 m - 3 spáry"		0,022			
	VV	13,3*2*5*0,222*0,001	"výška 1,2 m - 5 spár"		0,030			
	VV		"vyzděný květináč					
	VV	(5,1+0,35)*2*2*9*0,222*0,001	"výška 1,9 m - 9 spár"		0,044			
	VV		"boční zídky podél schodišť					
	VV	(2,9+2,7+0,45)*2*4*0,222*0,001	"výška 1,0 m - 4 spáry"		0,011			
	VV		Mezisoučet		0,107			
	VV		"přesahy v napojení +5%					
	VV	(0,061+0,107)*0,05			0,008			
	VV		Součet		0,176			
23	K	348262404.1	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní (bez specifikace krycí desky)	m	50,050	154,00	7 707,70	odvozená z CS ÚRS 2015 02
	PP		Ploty z betonových bloků-systém suchého zdiva (Stavoblock) ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou) (bez specifikace krycí desky)					
	VV		"montáž zákrytových desek š. 400 mm					
	VV		"boční zídky podél podest					
	VV	16,6+13,3			29,900			
	VV		"boční zídky podél schodišť					
	VV	2,9+2,7+0,45			6,050			
	VV		"vyzděný květináč					
	VV	(5,1+0,35)*2			10,900			
	VV		Mezisoučet		46,850			
	VV		"montáž zákrytových desek š. 500 mm					
	VV		"boční zídka podél schodiště					
	VV	3,2			3,200			
	VV		Součet		50,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	592350260	stříška průběžná S7 šedá, 50 x 40 x 5 cm	kus	96,000	299,00	28 704,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Prefabrikáty kompletizované pro ploty a zídky betonové a železobetonové stříšky hladké a štipané šedé průběžná S7 50 x 40 x 5					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 2 kus/m2					
	VV		"ztratiné 2%					
	VV		"46,85*2*1,02=95,574					
	VV		96		96,000			
25	M	592350240.1	stříška universal 50, šedá, 50 x 50 x 6 cm	kus	7,000	145,00	1 015,00	odvozená z CS ÚRS 2015 02
	PP		prefabrikáty kompletizované pro ploty a zídky betonové a železobetonové stříšky hladké a štipané šedé, stříška universal 50, šedá, 50 x 50 x 6 cm					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 2 kus/mb					
	VV		"ztratiné 2%					
	VV		"3,2*2*1,02=6,528					
	VV		7		7,000			
D	5		Komunikace				119 715,91	
26	K	564751111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	169,340	165,00	27 941,10	odvozená z CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
27	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	169,340	185,00	31 327,90	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně kladecí vrstvy frakce 4-8 mm v tl. 40 mm					
	VV		"přírodní dlažba					
	VV		169,34-27,5		141,840			
	VV		"červená dlažba po obvodu podesty					
	VV		27,5		27,500			
	VV		Součet		169,340			
28	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	144,677	255,00	36 892,64	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6					
	VV		"prořez, ztratiné 2%					
	VV		141,84*1,02		144,677			
29	M	592452680	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	28,050	340,00	9 537,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6					
	VV		"prořez, ztratiné 2%					
	VV		27,5*1,02		28,050			
30	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	169,340	15,50	2 624,77	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev					
31	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	52,500	195,00	10 237,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně kladecí vrstvy tl.30 mm					
	VV		"uvedení stávajícího chodníku v trase nové drenáže do původního stavu					
	VV		"použije se demontovaná a očištěná betonová dlažba					
	VV		(23+12)*1,5		52,500			
32	M	592453100	dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	5,250	220,00	1 155,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dlaždice betonové dlažba desková betonová HBB 30 x 30 x 3,5 hladká přírodní					
	VV		"náhrada za poškozenou dlažbu - 10%					
	VV		52,5*0,1		5,250			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 494,60	
33	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	22,700	198,00	4 494,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	VV		"vyrovnání stávajícího základového pásu po ubourání zdiva v šířce 50 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pásky pod boční zidky podél podest					
	VV		16,6*0,5		8,300			
	VV		13,3*0,5		6,650			
	VV		"pásky pod boční zidky podél schodišť					
	VV		(2,9+2,7+0,45)*0,5		3,025			
	VV		3,2*0,5		1,600			
	VV		"pásky pod vyzděný květináč a pilíř pod plastiku					
	VV		6,25*0,5		3,125			
	VV		Součet		22,700			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				82 218,66	
34	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
35	M	592270000.1	Žlab odvodňovací ACO N100 polymerbeton 100 x 13 x 15 cm	kus	10,000	947,00	9 470,00	odvozená z CS ÚRS 2015 02
	PP		tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu žlabu odvodňovací ACO DRAIN ACO N100 - stav.délka x šířka x výška 100 x 13 x 15 cm					
36	M	592270210	rošt mřížkový MW 30x20 ACO N100 - pozink. ocel 100cm x 12,7cm x 687cm2/m, tř.zatíží. B125	kus	10,000	920,00	9 200,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu rošty krycí rošt mřížkový MW 30x20 - pozink. ocel stav.délka x šířka x průřez vtoku 100cm x 12,7cm x 687cm2/m, tř.zatíží. B125					
37	K	9511001.R	Přemístění a uskladnění poškozené plastiky	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	R-položka
	PP		Přemístění a uskladnění poškozené plastiky					
	P		Poznámka k položce: - uskladnění dle dispozic investora					
38	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	13,164	590,00	7 766,76	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		"vybourání bočních zidek tl.25 cm					
	VV		"boční zidky podél podest					
	VV		16,6*0,6*0,25 "výška 60 cm"		2,490			
	VV		13,3*1,0*0,25 "výška 100 cm"		3,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"boční zidky podél schodišť					
	VV		(2,9+2,7+0,45)*0,8*0,25		1,210			
	VV		(2,4+1,0)*3,2*0,5*0,25		1,360			
	VV		"vyzděný květináč					
	VV		(5,1+0,35)*2*1,7*0,25		4,633			
	VV		"pilíř pod plastikou					
	VV		0,5*0,65*0,45		0,146			
	VV		Součet		13,164			
39	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kaméniva těžného	m2	52,500	19,80	1 039,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným					
	VV		"očištění rozebrané stávající betonové dlažby (pro zpětné použití)					
	VV		52,5		52,500			
40	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	29,839	1 600,00	47 742,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	VV		"kotvy pro provázání nových zidek se základovou konstrukcí					
	VV		"zidky vysoké - tl. 400 mm					
	VV		"2x R12 do každé tvárnice (t.j. po 300 mm), hl. 500 mm					
	VV		10*2*0,5		10,000			
	VV		"zidky nízké - tl. 300 mm					
	VV		"2x R12 do každé druhé tvárnice (t.j. po 800 mm), hl. 150 mm					
	VV		"boční zidky podél podest					
	VV		(16,6+13,3)/0,8*2*0,15		11,213			
	VV		"vyzděný květináč					
	VV		(5,1+0,35)*2/0,8*2*0,15		4,088			
	VV		"boční zidky podél schodišť - 2x R12 mm do každé tvárnice (t.j. po 400 mm), hl. 150 mm					
	VV		(2,9+2,7+0,45)/0,4*2*0,15		4,538			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		29,839			
	D	997	Přesun sutě				28 275,65	
41	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	39,057	415,00	16 208,66	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m					
	VV		25,67 "betonový odpad - VPC cihly"		25,670			
	VV		13,387 "betonová dlažba včetně lože"		13,387			
	VV		Součet		39,057			
42	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	26,170	40,00	1 046,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		25,67 "betonový odpad - VPC cihly"		25,670			
	VV		0,5 "poškozená betonová dlažba"		0,500			
	VV		Součet		26,170			
43	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	366,380	9,90	3 627,16	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"odvoz na skládku ve vzdálenosti 15 km					
	VV		"příplatek za dalších 14 km					
	VV		26,17*14		366,380			
44	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	26,170	112,50	2 944,13	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		"nakládka suti k odvozu na skládku					
	VV		26,17		26,170			
45	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	26,170	170,00	4 448,90	CS ÚRS 2015 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového					
	VV		25,67 "betonový odpad - VPC cihly"		25,670			
	VV		0,5 "poškozená betonová dlažba"		0,500			
	VV		Součet		26,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				23 506,13	
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	173,477	135,50	23 506,13	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D PSV			Práce a dodávky PSV				7 774,43	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 774,43	
47	K	711161304	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 2,0 m	m2	86,150	89,80	7 736,27	CS ÚRS 2015 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 2,0 m					
VV			"ochrana nových bočních zídek před vlhkostí včetně zatažení pod drenážní potrubí					
VV			(19,5+2,5*2+1,0)*1,1		28,050			
VV			(16,0+7,5+1,0)*1,3		31,850			
VV			10,5*2,5		26,250			
VV			Součet		86,150			
48	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,048	795,00	38,16	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce nástupních ploch a schodišť

Objekt:

002 - II. etapa

Soupis:

202 - Zpevněná plocha na úrovni +1,45 m

KSO:

Místo: Tábor

Zadavatel:

Střední škola obchodu služeb a řemesel

Uchazeč:

Kavas Trade s.r.o., Budějovická 987, 390 02 Tábor

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2015

IČ:

75050099

DIČ:

CZ75050099

IČ:

26067021

DIČ:

CZ26067021

IČ:

10319107

DIČ:

CZ5711170102

Cena bez DPH

484 095,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	484 095,17	21,00%	101 659,99
DPH snížené	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

585 755,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nástupních ploch a schodišť

Objekt:

002 - II.etapa

Soupis:

202 - Zpevněná plocha na úrovni +1,45 m

Místo:

Tábor

Datum:

18. 11. 2015

Zadavatel:

Střední škola obchodu služeb a řemesel

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Archite

Uchazeč:

Kavas Trade s.r.o., Budějovická 987, 390 02 Tábor

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

484 095,17

HSV - Práce a dodávky HSV

476 320,74

1 - Zemní práce

1 517,25

1.1 - Zemní práce - drenáže

44 683,60

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

8 000,00

2 - Zakládání

21 451,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

142 457,18

5 - Komunikace

119 715,91

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 494,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

82 218,66

997 - Přesun sutě

28 275,65

998 - Přesun hmot

23 506,13

PSV - Práce a dodávky PSV

7 774,43

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 774,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nástupních ploch a schodišť

Objekt:

002 - II. etapa

Soupis:

202 - Zpevněná plocha na úrovni +1,45 m

Místo:

Tábor

Datum:

18. 11. 2015

Zadavatel:

Střední škola obchodu služeb a řemesel

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

Kavas Trade s.r.o., Budějovická 987, 390 02 Tábor

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

484 095,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

476 320,74

D 1

Zemní práce

1 517,25

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	52,500	28,90	1 517,25	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kaménka nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV

"rozebrání stávající betonové dlažby v trase nové drenáže (pro zpětné použití)

VV

(23*12)*1,5

52,500

D 1.1

Zemní práce - drenáže

44 683,60

2	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	9,675	480,00	4 644,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV

"výkop drenážních podmoků

VV

1,5*1,5*1,5

3,375

VV

1,5*1,5*2,8

6,300

VV

Součet

9,675

3	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	9,675	98,80	955,89	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3					
	VV		"příplatek za lepičnost 100% k pol. 13120 3101 (předpoklad)					
	VV		9,675		9,675			
4	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	34,250	585,00	20 036,25	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		"rýhy pro drenážní potrubí					
	VV		(19,5+2,5*2+1,0)*0,5*0,6		7,650			
	VV		(16,0+7,5+1,0)*0,5*0,8		9,800			
	VV		10,5*0,8*2,0		16,800			
	VV		Součet		34,250			
5	K	132212109	Příplatek za lepičnost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	34,250	165,00	5 651,25	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3					
	VV		"příplatek za lepičnost 100% k pol. 13220 2101 (předpoklad)					
	VV		34,25		34,250			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,860	198,00	3 536,28	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku					
	VV		9,675+34,25 "vytěžená zemina z drenáží"		43,925			
	VV		-26,065 "zemina pro zpětný zásyp"		-26,065			
	VV		Součet		17,860			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	89,300	22,00	1 964,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 15 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příplatek za dalších 5 km					
	VV		17,86*5		89,300			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,860	145,50	2 598,63	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"nakládka výkopku k odvozu na skládku					
	VV		17,86		17,860			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,860	15,50	276,83	CS ÚRS 2015 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,576	125,50	3 586,29	CS ÚRS 2015 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	VV		17,86*1,6		28,576			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,065	55,00	1 433,58	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"zásyp rýh pro drenážní potrubí nad obsypem					
	VV		(19,5+2,5*2+1,0)*0,5*0,2		2,550			
	VV		(16,0+7,5+1,0)*0,5*0,4		4,900			
	VV		10,5*0,8*1,6		13,440			
	VV		Mezisoučet		20,890			
	VV		"zásyp drenážních podmoků nad vrstvou geotextílie					
	VV		1,5*1,5*0,5		1,125			
	VV		1,5*1,5*1,8		4,050			
	VV		Mezisoučet		5,175			
	VV		Součet		26,065			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				8 000,00	
12	K	1841002.R	Sadové úpravy 2.etapy	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Sadové úpravy 2.etapy					
			Práce na kácení a Součástí položky je odstranění výsadby v kótě do trase dle plánů - nova výsadba dřevin a keřů včetně speciifikce povrchové úpravy po dokončení zemních prací (rozproštění ornice, oset travním semenem, záhřeba, atd.)					
D	2		Zakládání				21 451,76	
13	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	22,000	19,90	437,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
VV			~obalení drenážních podmoků					
VV			11,0*2		22,000			
14	M	693111700	textilie GEOFILTEX 63 63/25 ÚV stabilizace 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	24,200	18,80	454,96	CS ÚRS 2015 02
PP			Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 - ÚV stab. (polypropylenová vlákna) s nejvyšší stabilizací do šíře 8,80 m 63/ 25 ÚV 250 g/m2					
VV			22*1,1 Přepočtené koeficientem množství		24,200			
15	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	16,600	1 100,00	18 260,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného					
VV			~lože a obsyp drenáže - 0,2 m3/m					
VV			60,5*0,2		12,100			
VV			~výplň drenážních podmoků					
VV			1,5*1,5*1,0*2		4,500			
VV			Součet		16,600			
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	60,500	38,00	2 299,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
VV			~drenážní potrubí včetně tvarovek					
VV			19,5*2,5*2+1,0		25,500			
VV			16,0*7,5+1,0		24,500			
VV			10,5		10,500			
VV			Součet		60,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	3	Swislé a kompletní konstrukce				142 457,18	
17	K	311113135.1	Nosná zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (tvárnice ve specifikaci)	m2	6,080	990,00	6 019,20	odvozená z CS ÚRS 2015 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm (tvárnice ve specifikaci)					
	VV		"boční zeď" u schodiště z úrovně 0,0 m po podestu +1,45 m					
	VV		(2,6+1,2)*3,2*0,5		6,080			
18	M	592283960	tvárovka betonová svahová BEST-KASKÁDA II 25x40x30 cm	kus	88,950	120,00	10 674,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové svahové tvarovky BEST provedení: přírodní (v x d x š) KASKÁDA II 25 x 40 x 30					
	VV		"spotřeba 13,3 ks/m2					
	VV		"prořez 10% (šikminy)					
	VV		6,08*13,3*1,1		88,950			
19	K	311113214.1	Nosná zeď tl 300 mm z jednostranně štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	56,000	1 410,00	78 960,00	odvozená z CS ÚRS 2015 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění jednostranně štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 300 mm					
	VV		"zvýšení původních zídek o 20 cm					
	VV		"boční zídky podél podest					
	VV		16,6*0,8 "výška 80 cm"		13,280			
	VV		13,3*1,2 "výška 120 cm"		15,960			
	VV		"boční zídky podél schodišť					
	VV		(2,9+2,7+0,45)*1,0		6,050			
	VV		"vzděný květináč					
	VV		(5,1+0,35)*2*1,9		20,710			
	VV		Součet		56,000			
20	K	3112001.R	Podezdívka z jednostranně štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu a výztuže	m3	0,195	4 800,00	936,00	R-položka
	PP		Podezdívka z tvárníc ztraceného bednění jednostranně štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních					
	VV		"pilíř pod plastiku					
	VV		0,5*0,65*0,6		0,195			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,053	36 800,00	1 950,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		Výztuž boční zdi tl. 40 cm, dl. 3,2 m u schodiště z úrovně 0,0 m po podestu +1,45 m					
	VV		Svislá z 2x R12 mm v každém otvoru tvárnic (t.j. po 30 cm), hmotnost 0,888 kg/m					
	VV		dl. 2,6 - 1,2 m (průměrná dl. 1,9 m)					
	VV		11*2*1,9*0,888*0,001		0,037			
	VV		Vodorovná z 2x R6 mm naležato v každé spáře, hmotnost 0,222 kg/m					
	VV		dl. 3,2 m - 6 kpl					
	VV		3,2*2*6*0,222*0,001		0,009			
	VV		v šikmé části - 6 kpl - (průměrná dl. 1,6 m)					
	VV		1,6*2*6*0,222*0,001		0,004			
	VV		Mezisoučet		0,050			
	VV		přesahy v napojení +5%					
	VV		0,05*0,05		0,003			
	VV		Součet		0,053			
22	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,176	36 880,00	6 490,88	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		Výztuž bočních zídek tl. 30 cm					
	VV		Svislá z 2x R8 mm v každém druhém otvoru tvárnic (t.j. po 80 cm), hmotnost 0,395 kg/m					
	VV		boční zídky podél podest					
	VV		21*2*0,8*0,395*0,001 dl. výztuže 0,8 m		0,013			
	VV		16*2*1,2*0,395*0,001 dl. výztuže 1,2 m		0,015			
	VV		Vyzděný květináč					
	VV		14*2*1,9*0,395*0,001 dl. výztuže 1,9 m		0,021			
	VV		boční zídky podél schodiště - svislá z 2x R8 mm v každém otvoru tvárnic (t.j. po 40 cm), hmotnost 0,395 kg/m					
	VV		15*2*1,0*0,395*0,001 dl. výztuže 1,0 m		0,012			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		0,061			
VV			"vodorovná z 2x R6 mm naležato v každé spáře, hmotnost 0.222 kg/m					
VV			"boční zídky podél podest					
VV			16,6*2*3*0,222*0,001 "výška 0,8 m - 3 spáry"		0,022			
VV			13,3*2*5*0,222*0,001 "výška 1,2 m - 5 spár"		0,030			
VV			"vyzděný květináč					
VV			(5,1+0,35)*2*2*9*0,222*0,001 "výška 1,9 m - 9 spár"		0,044			
VV			"boční zídky podél schodišť					
VV			(2,9+2,7+0,45)*2*4*0,222*0,001 "výška 1,0 m - 4 spáry"		0,011			
VV			Mezisoučet		0,107			
VV			"přesahy v napojení +5%					
VV			(0,061+0,107)*0,05		0,008			
VV			Součet		0,176			
23	K	348262404.1	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní (bez specifikace krycí desky)	m	50,050	154,00	7 707,70	odvozená z CS ÚRS 2015 02
PP			Ploty z betonových bloků-systém suchého zdění (Stavoblock) ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou) (bez specifikace krycí desky)					
VV			"montáž zákrytových desek š. 400 mm					
VV			"boční zídky podél podest					
VV			16,6+13,3		29,900			
VV			"boční zídky podél schodišť					
VV			2,9+2,7+0,45		6,050			
VV			"vyzděný květináč					
VV			(5,1+0,35)*2		10,900			
VV			Mezisoučet		46,850			
VV			"montáž zákrytových desek š. 500 mm					
VV			"boční zídka podél schodiště					
VV			3,2		3,200			
VV			Součet		50,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	592350260	stříška průběžná S7 šedá, 50 x 40 x 5 cm	kus	96,000	299,00	28 704,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Prefabrikáty kompletizované pro ploty a zídky betonové a železobetonové stříšky hladké a štipané šedé průběžná S7 50 x 40 x 5					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 2 kus/m2					
	VV		ztrátové 2%					
	VY		46,85*2*1,02=95,574					
	VY		96		96,000			
25	M	592350240.1	stříška universal 50, šedá, 50 x 50 x 6 cm	kus	7,000	145,00	1 015,00	odvozená z CS ÚRS 2015 02
	PP		prefabrikáty kompletizované pro ploty a zídky betonové a železobetonové stříšky hladké a štipané šedé, stříška universal 50, šedá, 50 x 50 x 6 cm					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 2 kus/m2					
	VV		ztrátové 2%					
	VY		3,2*2*1,02=6,528					
	VY		7		7,000			
D	5		Komunikace				119 715,91	
26	K	564751111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	169,340	165,00	27 941,10	odvozená z CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
27	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	169,340	185,00	31 327,90	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně kladecí vrstvy frakce 4-8 mm v tl. 40 mm					
	VV		přírodní dlažba					
	VY		169,34*27,5		141,840			
	VV		červená dlažba po obvodu podesty					
	VY		27,5		27,500			
	VY		Součet		169,340			
28	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	144,677	255,00	36 892,64	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 13338) dlažba vibrotisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6					
	VV		*prořez, ztrátě 2%					
	VV		141,84*1,02		144,677			
29	M	592452680	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	28,050	340,00	9 537,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 13338) dlažba vibrotisovaná BEST tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6					
	VV		*prořez, ztrátě 2%					
	VV		27,5*1,02		28,050			
30	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A	m2	169,340	15,50	2 624,77	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev					
31	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	52,500	195,00	10 237,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně kladecího nástroje tl. 30 mm					
	VV		*vedení stávajícího chodníku v trase nové drenáže do původního stavu					
	VV		*použije se demontovaná a očištěná betonová dlažba					
	VV		(23+12)*1,5		52,500			
32	M	592453100	dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	5,250	220,00	1 155,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Dlaždice betonové dlažba desková betonová HBB 30 x 30 x 3,5 hladká přírodní					
	VV		*náhrada za poškozenou dlažbu - 10%					
	VV		52,5*0,1		5,250			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 494,60	
33	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl. do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	22,700	198,00	4 494,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	VV		*vyrovnání stávajícího základového pásu po ubourání zdiva v šířce 50 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pásky pod boční zídky podél podest					
VV			16,6*0,5		8,300			
VV			13,3*0,5		6,650			
VV			"pásky pod boční zídky podél schodišť					
VV			(2,9+2,7+0,45)*0,5		3,025			
VV			3,2*0,5		1,600			
VV			"pásky pod vyzdéný květináč a pilíř pod plastiku					
VV			6,25*0,5		3,125			
VV			Součet		22,700			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							82 218,66	
34	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
35	M	592270000.1	žlab odvodňovací ACO N100 polymerbeton 100 x 13 x 15 cm	kus	10,000	947,00	9 470,00	odvozená z CS ÚRS 2015 02
PP			tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu žlabu odvodňovací ACO DRAIN ACO N100 - stav.délka x šířka x výška 100 x 13 x 15 cm					
36	M	592270210	rošt mřížkový MW 30x20 ACO N100 - pozink. ocel 100cm x 12,7cm x 687cm2/m, tř.zatíží. B125	kus	10,000	920,00	9 200,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu rošty krycí rošt mřížkový MW 30x20 - pozink. ocel stav.délka x šířka x průřez vtoku 100cm x 12,7cm x 687cm2/m, tř.zatíží. B125					
37	K	9511001.R	Přemístění a uskladnění poškozené plastiky	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	R-položka
PP			Přemístění a uskladnění poškozené plastiky					
P			Poznámka k položce: - uskladnění dle dispozic investora					
38	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	13,164	590,00	7 766,76	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
VV			"vybourání bočních zídek tl.25 cm					
VV			"boční zídky podél podest					
VV			16,6*0,6*0,25 "výška 60 cm"		2,490			
VV			13,3*1,0*0,25 "výška 100 cm"		3,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"boční zidky podél schodišť					
	VV		(2,9+2,7+0,45)/0,8*0,25		1,210			
	VV		(2,4+1,0)*3,2*0,5*0,25		1,360			
	VV		"vyzděný květináč					
	VV		(5,1+0,35)*2*1,7*0,25		4,633			
	VV		"pilíř pod plastikou					
	VV		0,5*0,65*0,45		0,146			
	VV		Součet		13,164			
39	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	52,500	19,80	1 039,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným					
	VV		"očištění rozebrané stávající betonové dlažby (pro zpětné použití)					
	VV		52,5		52,500			
40	K	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	29,839	1 600,00	47 742,40	CS ÚRS 2015 02
	TP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	VV		"kotvy pro provázání nových zidek se základovou konstrukcí					
	VV		"zidky vysoké - tl. 400 mm					
	VV		"2x R12 do každé tvárnice (t.j. po 300 mm), hl. 500 mm					
	VV		10*2*0,5		10,000			
	VV		"zidky nízké - tl. 300 mm					
	VV		"2x R12 do každé druhé tvárnice (t.j. po 800 mm), hl. 150 mm					
	VV		"boční zidky podél podest					
	VV		(16,6+13,3)/0,8*2*0,15		11,213			
	VV		"vyzděný květináč					
	VV		(5,1+0,35)*2/0,8*2*0,15		4,088			
	VV		"boční zidky podél schodišť - 2x R12 mm do každé tvárnice (t.j. po 400 mm), hl. 150 mm					
	VV		(2,9+2,7+0,45)/0,4*2*0,15		4,538			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		29,839			
D	997		Přesun sutě				28 275,65	
41	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	39,057	415,00	16 208,66	CS ÚRS 2015 02
			Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m					
	VV		25,67 "betonový odpad - VPC cihly"		25,670			
	VV		13,387 "betonová dlažba včetně lože"		13,387			
	VV		Součet		39,057			
42	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	26,170	40,00	1 046,80	CS ÚRS 2015 02
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		25,67 "betonový odpad - VPC cihly"		25,670			
	VV		0,5 "poškozená betonová dlažba"		0,500			
	VV		Součet		26,170			
43	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	366,380	9,90	3 627,16	CS ÚRS 2015 02
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"odvoz na skládku ve vzdálenosti 15 km					
	VV		"příplatek za dalších 14 km					
	VV		26,17*14		366,380			
44	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	26,170	112,50	2 944,13	CS ÚRS 2015 02
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		"nakládka suti k odvozu na skládku					
	VV		26,17		26,170			
45	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,170	170,00	4 448,90	CS ÚRS 2015 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		25,67 "betonový odpad - VPC cihly"		25,670			
	VV		0,5 "poškozená betonová dlažba"		0,500			
	VV		Součet		26,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				23 506,13	
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	173,477	135,50	23 506,13	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 774,43	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 774,43	
47	K	711161304	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 2,0 m	m2	86,150	89,80	7 736,27	CS ÚRS 2015 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 2,0 m					
VV			"ochrana nových bočních zídek před vlhkostí včetně zatažení pod drenážní potrubí					
VV			(19.5+2.5*2+1,0)*1,1		28,050			
VV			(16.0+7.5+1,0)*1.3		31.850			
VV			10.5*2,5		26.250			
VV			Součet		86.150			
48	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,048	795,00	38,16	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce nástupních ploch a schodišť

Objekt:

004 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Tábor

Zadavatel:

Střední škola obchodu služeb a řemesel

Uchazeč:

Kavas Trade s.r.o., Budějovická 987, 390 02 Tábor

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2015

IČ:

75050099

DIČ:

CZ75050099

IČ:

26067021

DIČ:

CZ26067021

IČ:

10319107

DIČ:

CZ5711170102

Cena bez DPH

5 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 500,00	21,00%	1 155,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 655,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nástupních ploch a schodišť

Objekt:

004 - Vedlejší náklady

Místo:

Tábor

Datum:

18. 11. 2015

Zadavatel:

Střední škola obchodu služeb a řemesel

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Archite

Uchazeč:

Kavas Trade s.r.o., Budějovická 987, 390 02 Tábor

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nástupních ploch a schodišť

Objekt:

004 - Vedlejší náklady

Místo:

Tábor

Datum:

18. 11. 2015

Zadavatel:

Střední škola obchodu služeb a řemesel

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

Kavas Trade s.r.o., Budějovická 987, 390 02 Tábor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

5 500,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost

3	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky

4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob